

Technologia wykonania i przedmiar robót

Foliowanie skarp bocznych folią PEHD gr.2 mm na składowisku odpadów komunalnych w Ujkowie Starym.

Zamawiający : **Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.**
32 – 329 Bolesław ul. Osadowa 1

Zakres robót (kolor żółty na mapie poglądowej, z materiału wykonawcy) :

1. Ułożenie atestowanej folii PEHD gr. 2 mm na skarpach bocznych składowiska o nachyleniu 45- 60⁰ pokazanych na mapie poglądowej. Długość skarpy do foliowania o dużym nachyleniu ok. 400 m,
2. Powierzchnia skarp bocznych 4000 m² powierzchnia zamków 400 m² ,
płaska powierzchnia do foliowania 400 m²
Łączna powierzchnia foliowania wynosi 4800 m²
3. Do foliowania zostanie użyty materiał wykonawcy - Folia gładka PEHD gr. 2mm.
4. Foliowanie poprzez zgrzewanie zostanie wykonane na podłożu przygotowanym przez Zamawiającego i odebrane przez kierownika budowy. Brzegi folii do połączenia są w dobrym stanie (nieposzarpane)

