

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość (zł.)		Okres realizacji inwestycji	
		całkowite nakłady netto	całkowite nakłady brutto	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO					
1	Zabudowa studni ujmujących biogaz z wysypiska (Dn 600 mm; L=25m) wraz z rurociągami poziomymi (Dn 90; L=2700 mb)		
2	Wykonanie stacji zbiorczej biogazu (kontener V=37m ³ z armaturą i 12 kolektorów wraz z rurociągami do stacji dmuchaw (Dn 90; L=48m)		
3	Stacja dmuchawy (100-720m ³ /h) i odcinek gazociągu do kogeneratora i pochodni Dn125 L=12m wraz z AKPiA		
4	Zintegrowana pochodnia biogazu (Dn 600; V=250 m ³ /h)			31.12.2007
5	Zabudowa kompletnego zespołu kogeneracyjnego o podwyższonej wytrzymałości H2S (370 KWe) w kontenerze 20ft wraz AKPiA dostarczanego w całości		
6	Wykonanie stacji transformatorowej (630 kVa)		
7	Pozostałe prace budowlano - montażowe		
8	Termin zakończenia budowy zadania			30.06.2008
11	Razem brutto:				
12	podatek VAT %%			
13	Razem netto:				

Uwaga :

prosimy o wypełnienie pow. tabeli.


