

Zakład Gospodarki Komunalnej
„BOLESŁAW” Sp. z o.o.
32-329 Bolesław ul. Osadowa 1
tel.(0-32) 642-19-58. 642 23 71

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.06.2007

Dotyczy: „Budowa instalacji technologicznej pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Ujkowie Starym”
informujemy,

Pkt. 1 W przygotowaniu oferty przetargowej proszę uwzględnić obróbkę przewodów

- YKXS 1x240mm² 10 szt.
- YKY 5x4mm² 2 szt.
- YKY 5x16mm² 2 szt.
- YKY 5x25mm² 2 szt.
- YKSY 19x1,5mm² 2 szt.
- YKY 5x2,5mm² 2 szt.

Pkt. 2. Kabel SN zasilający słupową stację transformatorową przebiega w obrębie fundamentu stacji i nie będzie potrzebny do demontażu stacji jego przełożenia, a jedynie wprowadzenie go do stacji i podłączenie do rozdzielni SN (pole liniowe zasilające).

Pkt. 3 do 7. Wymienione przewody są przewodami połączeń wewnętrznych stacji i są dostarczane przez producenta stacji wraz z elementami konstrukcyjnymi do ich montażu. Wycena tych przewodów wraz z ich montażem jest elementem wyceny stacji oraz rozdzielni SN i nn zamontowanych w stacji.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyr. d/s Technicznych
Olszak Tadeusz

W dniu 12.06.2007 wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Dotyczy: „Budowa instalacji technologicznej pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Ujkowie Starym”

W przedmiarze robót elektrycznych zał. 7c stwierdzono następujące braki:

- w rozdziale Układanie kabli i przewodów brak pozycji na obróbki dla kabla YKXS 1x240mm², kabla YKY 5x4mm²; kabla YKY 5x16mm²; kabla YKSY 19x1,5mm²; kabla YKY 5x2,5mm²; kabla YKY 5x25mm²
- brakuje wyceny Przełożenia istniejącego kabla SN typu YHAKXS 1x120 mm² do projektowanej Stacji transformatorowej 15/0,4 kV SO-1 (ile metrów do przełożenia)
- brak wyceny układki kabla YHAKXS 1x70mm² między rozdzielnią SN 15 kV-STO-1 transformatorami projektowanymi T1 i T2
- brak wyceny układki kabla YKXS 1x70mm² odejście od transformatora T2 do rozdzielni potrzeb własnych 9 ile metrów do ułożenia
- brak wyceny układki kabla YKXS 4x70mm² – pomiędzy Generatorem a rozdzielnią potrzeb własnych (ile metrów do ułożenia)
- brak układki kabla YKXS 5x70mm² pomiędzy Rozdzielnią generatora nN typu RG, a Rozdzielnią potrzeb własnych (ile metrów do ułożenia)

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Technicznych
Olszak Tadeusz